

อัตราราคางานดิน 2558

งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99บาท/ลิตร

| ลำดับ ที่ | ลักษณะงาน | หน่วย | ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย) | ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) | | อัตราราคา (บาท/หน่วย) | |
|--------------|---|------------|---|---------------------------|---------|-----------------------|---------|
| | | | | ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก |
| 1 | งานถางป่า | | | | | | |
| | ค่าถางถาง | ตร.ม. | 1.07 | 0.16 | 0.20 | 1.23 | 1.27 |
| | ค่าถางถางและล้มต้นไม้ | ตร.ม. | 2.17 | 0.33 | 0.41 | 2.50 | 2.58 |
| 2 | งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก | | | | | | |
| | ค่าขุด | ลบ.ม. หลวม | 16.60 | 2.97 | 3.71 | 19.57 | 20.31 |
| | ค่าบดอัด | ลบ.ม. แน่น | 40.26 | 12.96 | 16.20 | 53.22 | 56.46 |
| 3 | งานพื้นทาง (หินคลุก) | | | | | | |
| | ค่าบดอัด | ลบ.ม. แน่น | 58.83 | 25.71 | 32.14 | 84.54 | 90.97 |
| | ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) | ลบ.ม. แน่น | 20.21 | 4.20 | 5.25 | 24.41 | 25.46 |
| 4 | ค่าขุดเปิดหน้าดิน | ลบ.ม. ปกติ | 14.54 | 3.02 | 3.78 | 17.56 | 18.32 |
| 5 | ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร | ลบ.ม. ปกติ | 14.94 | 2.67 | 3.34 | 17.61 | 18.28 |
| 6 | ค่าตักดิน | ลบ.ม. หลวม | 6.93 | 1.70 | 2.13 | 8.63 | 9.06 |
| 7 | งานดินขุดยาก | | | | | | |
| | ค่าขุด | ลบ.ม. ปกติ | 27.85 | 3.34 | 4.18 | 31.19 | 32.03 |
| | ค่าดินและตัก | ลบ.ม. หลวม | 34.23 | 5.18 | 6.48 | 39.41 | 40.71 |
| 8 | งานขุดลอก | | | | | | |
| | ค่าขุดลอกด้วยรถขุด | ลบ.ม. ปกติ | 23.07 | 4.08 | - | 27.15 | - |
| | ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด | ลบ.ม. ปกติ | 48.44 | 21.60 | - | 70.04 | - |
| 9 | ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ | ตัน | 44.96 | 12.46 | - | 57.42 | - |
| 10 | งานระเบิดหิน | | | | | | |
| | ค่าระเบิดหิน | ลบ.ม. ปกติ | ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ | | | | |
| | ค่าดินและตัก | ลบ.ม. หลวม | 32.79 | 5.75 | 7.19 | 38.54 | 39.98 |
| 11 | งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป) | | | | | | |
| | ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85% | ลบ.ม. แน่น | 30.20 | 10.80 | 13.50 | 41.00 | 43.70 |
| | ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% | ลบ.ม. แน่น | 33.55 | 10.80 | 13.50 | 44.35 | 47.05 |
| 12 | งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน) | | | | | | |
| | ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% | ลบ.ม. แน่น | 33.63 | 11.40 | 14.25 | 45.03 | 47.88 |
| | ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98% | ลบ.ม. แน่น | 36.99 | 11.40 | 14.25 | 48.39 | 51.24 |
| 13 | ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง | ลบ.ม. ปกติ | 0.58 | 0.08 | - | 0.66 | - |

