



ประกาศเทศบาลตำบลนาสาร

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๒๔-๐๗

สายสี่แยกนายอ-ถนนรถไฟ บ้านหนองจระเข้ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวน ๑ สาย โดยวิธีคัดเลือก

.....
ตามที่กองช่าง เทศบาลตำบลนาสาร มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๒๔-๐๗ สายสี่แยกนายอ-ถนนรถไฟ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจระเข้ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๗๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลนาสารกำหนด จำนวน ๑ สาย ภายในวงเงินงบประมาณ ๖,๓๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) งบประมาณ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค นั้น

ราคากลางในการจัดจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๒๔-๐๗ สายสี่แยกนายอ-ถนนรถไฟ บ้านหนองจระเข้ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ สาย ในครั้งนี้ตามที่คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้ คือ ๖,๒๔๖,๑๗๑.๓๑ บาท (-หกล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์-) รายละเอียดการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง การคำนวณราคากลาง แหล่งที่มาของราคากลาง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)



(นายพงษ์ศักดิ์ สว่างน้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.124-07 สายสี่แยกนายอ-ถนนรถไฟ

บ้านหนองจระเข้ หมู่ที่ 5 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก /

2. ออมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.124-07 สายสี่แยกนายอ-ถนนรถไฟ บ้านหนองจระเข้ หมู่ที่ 5 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร

ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,319,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๗๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.นาสาร. จำนวน 1 โครงการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 ต.ค. 2564 เป็นเงิน 6,246,171.31 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วิติ รองพินิจ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 จารุเกียรติ มาลารัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.3 ชรินทร์ธร จันทรพร้อย กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ชรินทร์ธร จันทรพร้อย

18 ตุลาคม 2564 16:39:36



บันทึกข้อความ

กองคลัง

เลขที่รับ 960.
วันที่รับ 19 ต.ค. 2564
เวลา

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาสาร (งานก่อสร้าง)

ที่ นศ ๕๖๔๐๓.๑/๓๕๖

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

งานพัสดุและทรัพย์สิน

823.

เลขที่รับ 119 ต.ค. 2564
เรื่อง แต่งตั้ง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาสาร ที่ ๔๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๒๔-๐๗ สายสี่แยกนายอ-ถนนรถไฟ บ้านหนองจระเข้ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๗๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาสาร จำนวน ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๖,๓๑๙,๐๐๐.- บาท (- หักล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) งบอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรคสาม และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลาง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่อ้างถึง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำและกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น แล้วเสร็จในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งราคากลางที่กำหนดขึ้นมาใหม่มีการเปลี่ยนแปลง ลดลง จากวงเงินงบประมาณที่กำหนดไว้คือ ๖,๓๑๙,๐๐๐.- บาท ดังนั้นราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้คือ ๖,๒๔๖,๑๗๑.๓๑.- บาท (- หักล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์-) รายละเอียดการจัดทำและการคำนวณราคากลางพร้อมแหล่งที่มาของราคากลาง ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายวิติ รongพิณิจ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายจารุเกียรติ มลารัตน์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายชินทร์ธร จันทรพร้อย)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร

คณะกรรมการตามคำสั่ง ที่ ๔๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑

ต.ค ๖๔ ได้กำหนดราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๒๔-๐๗ สายสี่

แยกนายอ-ถนนรถไฟ บ้านหนองจระเข้ หมู่ที่ ๕ ต.นาสาร

อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ โครงการ แล้วเสร็จ

เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค ๖๔ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบต่อไป

(นางสาวจริยา คงศรีทอง)

เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญงาน

19 ต.ค. 2564

(นายชัยวัฒน์ นาทะชัย)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลนาสาร

นางพัชรี นิลวานิช

เจ้าหน้าที่

19 ต.ค. 2564

09/10/2564

(นายพยงค์ สงวนถ้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร

21 ต.ค. 2564

แบบฟอร์ม เปรียบเทียบราคาหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน สะพานลอย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บ.ต.อ.124-07 สายสี่แยกกบอ-ถนนรถไฟ บ้านหนองจรเข้ หมู่ที่ 5 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1

ผู้จัดทำโดย : นายวิชาญศักดิ์เลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลนาสาร/เทศบาลตำบลนาสาร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 1.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2. งานไหล่ทาง 2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 2.1.1.1 งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	1,207.500	234.30	282,917.25	1.3984	327.64	395,631.48
2		ลบ.ม.	218.750	789.51	172,705.31	1.3984	1,104.05	241,511.10
3		ลบ.ม.	39.000	319.40	12,456.60	1.3984	446.64	17,419.30

ชรินทร์ธร จันทพรพรอย

18 ตุลาคม 2564 16:39:46

แบบฟอร์ม ปรงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จากก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.124-07 สายสี่แยกนายอ-ถนนรถไฟ บ้านหนองกระเซ หมู่ที่ 5 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาสาร/เทศบาลตำบลนาสาร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	4,375.000	319.30	1,396,937.50	1.3984	446.50	1,953,477.40
5	3.1.2 รอยต่อเื้อยขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	85.000	187.37	15,926.45	1.3984	262.01	22,271.54
6	3.1.3 รอยต่อเื้อยหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	350.000	79.58	27,853.00	1.3984	111.28	38,949.63
7	3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) 4. งานตีเสาจราจร 4.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	เมตร	875.000	61.86	54,127.50	1.3984	86.50	75,691.89

แบบฟอร์ม ๔งานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน สะพานเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จากก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.๑.124-07 สายสี่แยกนายอ-ถนนรถไฟ บ้านหนองกระเซย หมู่ที่ 5 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1

สายโดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาสาร/เทศบาลตำบลนาสาร

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	4.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 4.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE) 5. งานบ่อพัก(สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม.) 5.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 5.1.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 5.1.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE)	ตร.ม.	196.000	260.00	50,960.00	1.3984	363.58	71,262.46
9	5.1.1.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด A สำหรับท่อขนาด 0.60 ม.พร้อมฝาบ่อพัก (R.C. MANHOLE TYPE A FOR R.C.P. 0.60 M.) (DWG. NO. DS-407) ขนาด 0.85 x 0.85 ม. สูงเฉลี่ย 1.50 ม. ท่อ 0.60 M. เข้า ออก STEEL GRATING 0.25 x 1.10 ม.	บ่อ	2.000	10,342.29	20,684.58	1.3984	14,462.65	28,925.31

ชินทรธร จันทพรพรอย

18 ตุลาคม 2564 16:39:46

แบบฟอร์ม ๔ งานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จากก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.124-07 สายสี่แยกนายอ-ถนนวนรไฟ บ้านหนองจระเข้ หมู่ที่ 5 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1

สายโดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาสาร/เทศบาลตำบลนาสาร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	6. งานระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(R.C.DITC) 6.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 6.1.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 6.1.1.1 งานระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.DITCH)	ม.	799,000	2,998.46	2,395,769.54	1.3984	4,193.04	3,350,244.12
	7. งานทางเชื่อมคสล. 7.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 7.1.1							
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							

ชินิทธิ์ธร จันทพรพรอย

18 ตุลาคม 2564 16:39:46

แบบฟอร์ม เปรียบเทียบราคาหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.124-07 สายสี่แยกกมยอ-ถนนรณธิ์เฟ บ้านหนองจระเข้ หมู่ที่ 5 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สายใต้วิธีคัดเลือก

เทศบาลตำบลนาสาร/เทศบาลตำบลนาสาร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	7.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	60.000	319.30	19,158.00	1.3984	446.50	26,790.54
12	8. งานขุดย้ายแนวท่อประปา (ท่อmain) + เชื่อมท่อ 8.1 งานขุดย้ายแนวท่อประปา (ท่อmain) + เชื่อมท่อ 9. งานป้ายจราจร	L.S	1.000	10,000.00	10,000.00	1.3984	13,984.00	13,984.00
13	9.1 ป้ายแนะนำ น-1 รวมเสาป้าย 1 ต้น	ป้าย	1.000	4,730.00	4,730.00	1.3984	6,614.43	6,614.43
14	9.2 ป้ายแนะนำ น-1/1(ขนาดป้ายจราจร2)รวมเสาป้าย1 ต้น	ป้าย	1.000	2,430.00	2,430.00	1.3984	3,398.11	3,398.11
รวมราคากลาง								6,246,171.31

พรินทร์ธร จันทพรพรอย

18 ตุลาคม 2564 16:39:46

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จากก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ด.124-07 สายสี่แยกนายอ-ถนนระพี บ้านหนองจระเข้ หมู่ที่ 5 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1

สายโดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาสาร/เทศบาลตำบลนาสาร



ชรินทร์ จันทพรพรอย

18 ตุลาคม 2564 16:39:46