

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ ๑๒๔-๐๗
สายสี่แยกนายอ - ถนนรถไฟ หมู่ที่ ๔ บ้านมะม่วงขาว ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาสาร.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๓๗,๐๐๐ .-..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๒๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๓๑๕.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๒๔๕.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาสาร จำนวน ๑ โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๖๔๓,๐๐๐ .-..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง.....
 - ๖.๒-
 - ๖.๓-
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายวิติ รongพินิจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ.....
 - ๗.๒ นายประคอง ช่วยแป้น ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ.....
 - ๗.๓ นายชรินทร์ธร จันทรพร้อย ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ.....



บันทึกข้อความ

กองคลัง
เลขที่รับ 1053
วันที่รับ 9 ต.ค. 2563
เวลา

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาสาร (งานก่อสร้าง)

ที่ นศ ๕๖๔๐๓.๑/๓๖๓

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

งานพัสดุและทรัพย์สิน

เลขที่รับ ๗20

วันที่รับ 29 ต.ค. 2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาสาร ที่ ๖๓๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ ๑๒๔-๐๗ สายสี่แยกนายอ-ถนนรถไฟ หมู่ที่ ๔ บ้านมะม่วงขาว ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๓๑๕.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๒๔๕.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาสาร จำนวน ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๑,๗๓๗,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ โดยให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรคสาม และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งที่อ้างถึง นั้น

บัดนี้คณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการดังกล่าวข้างต้น แล้วเสร็จในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งราคากลางที่กำหนดขึ้นมาใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงจากวงเงินงบประมาณที่กำหนดไว้ คือ ๑,๗๓๗,๐๐๐.- บาท ดังนั้น ราคากลางในการจัดจ้าง ครั้งนี้ คือ ๑,๖๔๓,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-) รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายวิติ รongพินิจ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายประคอง ชั่วแป้น)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายชินทร์ธร จันทร์พร้อย)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร

คณะกรรมการตามคำสั่ง ที่ ๖๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่

๑๙ ต.ค ๖๓ ได้กำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงาน

ก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ ๑๒๔-๐๗ สายสี่แยก

นายอ-ถนนรถไฟ หมู่ที่ ๔ บ้านมะม่วงขาว ต.นาสาร อ.พระ

พรหม จ.นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ โครงการ แล้วเสร็จเมื่อ

วันที่ ๒๙ ต.ค ๖๓ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบต่อไป

(นางอรุษา ตามภานนท์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ/เจ้าหน้าที่

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

- 1-๑๖๖/๖๓๐๗

นางเพ็ญศรี นิลวนิช

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๑๖๖/๖๓๐๗

(นายวิติ รongพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลนาสาร

29 ต.ค. 2563

- ๑๖๖/๖๓๐๗

(นายพยงค์ สวงน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร

- 5 พ.ย. 2563

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 124-07 สายสี่แยกนายอ - ถนนรถไฟ หมู่ที่ 4 บ้านมะม่วงขาว

สภาพผิวจราจรเดิม กม.0+000 - กม 0+263 เป็นถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 4.00 ระยะทาง 263.00 เมตร พื้นที่ รวม 1,052.00 ตารางเมตร (ผิวจราจรมีสภาพชำรุดและเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง)

ปริมาณงานที่ก่อสร้าง โดยการยกระดับพื้นทางเดิมด้วยวัสดุดินลูกรังกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.ระยะทาง 120.00.ม. เสริมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 1.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ระยะทาง 138.00 ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งระดับบดอัดแน่น และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูทับผิวทางเดิม ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 263.00ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,315.00 ตารางเมตร ,ตีเส้นแบ่งทิศทางการจราจร กว้าง 10 ซม. พื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 62.90 ตร.ม , พร้อมลงวัสดุไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. และวางท่อคสล. Ø 0.60 ม.(มอก.ชั้น3)พร้อมบ่อพักระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 245.00 ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.นาสาร.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านมะม่วงขาว ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประมาณราคาโดย นายชินทรธร จันทรพร้อย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่าก่อสร้าง งานทาง	1,643,645.18	Factor F= 1.3984 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	1,643,645.18	
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)	1,643,000.00	

พื้นที่ดำเนินการ = 1,315.000 ตร.ม
เฉลี่ยราคาตารางเมตร 1,249.43 บาท/ตร.ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิติ รองพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประคอง ช่วยเป็น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชินทรธร จันทรพร้อย)

วิศวกรโยธานำงาน

ภายใต้เงื่อนไข

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวิติ รองพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิติ รองพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลนาสาร

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายพยงค์ สงวนถ้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร

- หนังสือ ค่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 2536 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน กันยายน 2563
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 124-07 สายสี่แยกนายอ - ถนนรถไฟ หมู่ที่ 4 บ้านมะม่วงขาว

สภาพผิวจราจรเดิม กม.0+000 - กม 0+263 เป็นถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 4.00 ระยะทาง 263.00 เมตร พื้นที่ รวม 1,052.00 ตารางเมตร (ผิวจราจรมีสภาพชำรุดและเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง)

ปริมาณงานที่ก่อสร้าง โดยการยกระดับพื้นทางเดิมด้วยวัสดุหินลูกรังกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.ระยะทาง 120.00ม. เสริมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 1.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ระยะทาง 138.00 ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งระดับบดอัดแน่น และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูทับผิวทางเดิม ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 263.00ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,315.00 ตารางเมตร ,ตีเส้นแบ่งทิศทางจราจรจราจร กว้าง 10 ซม. พื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 62.90 ตร.ม , พร้อมลงวัสดุไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. และวางท่อคสล. Ø 0.60 ม.(มอก.ชั้น3)พร้อมบ่อพักระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 245.00 ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.นาสาร.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านมะม่วงขาว ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประมาณราคาโดย นายชินทร์ธร จันทร์พร้อย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (ผิวAC หนา 5 ซม.) แล้วบดทับ	ตร.ม.	-	14.54	-	1.3984	20.33	-
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (คอนกรีตหนา 15 ซม.)	ตร.ม.	-	114.13	-	1.3984	159.60	-
	1.3 งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-	-	-	1.3984	-	-
	1.4 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-	168.26	-	1.3984	235.29	-
2	งานดิน+งานไหล่ทาง							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.65	-	1.3984	2.31	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	-	10.36	-	1.3984	14.49	-
	2.3 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	-	155.28	-	1.3984	217.14	-
	2.4 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง (2 ด้าน)	ลบ.ม.	43.32	340.77	14,762.16	1.3984	476.53	20,643.40
	2.5 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	198.78	-	1.3984	277.97	-
	2.6 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น (หนา.....ซม.)	ลบ.ม.	-	231.96	-	1.3984	324.37	-
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา..... ซม.	ลบ.ม.	185.40	231.96	43,005.38	1.3984	324.37	60,138.73
	3.2 งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา..... ซม.	ลบ.ม.	-	552.52	-	1.3984	772.64	-
	3.3 งานPavement In Place Recycling ขุดลึกเฉลี่ย.... ซม.	ตร.ม.	-	70.21	-	1.3984	98.18	-
	3.4 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	65.75	401.84	26,420.98	1.3984	561.93	36,947.10
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-	30.62	-	1.3984	42.82	-
	4.2 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	-	13.27	-	1.3984	18.56	-
	4.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-	259.35	-	1.3984	362.68	-
	4.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-	256.54	-	1.3984	358.75	-
	4.5 งานพาราแอสฟัลต์คอนกรีต(Para-Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-	305.59	-	1.3984	427.34	-
	4.6 งานพาราแอสฟัลต์คอนกรีต(Para-Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-	302.50	-	1.3984	423.02	-
	4.7 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,315.00	324.11	426,204.65	1.3984	453.24	596,004.58
	4.8 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	25.00	158.62	3,965.50	1.3984	221.81	5,545.36
	4.9 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	105.00	70.49	7,401.45	1.3984	98.57	10,350.19
	4.10 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	263.00	53.35	14,031.05	1.3984	74.60	19,621.02

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายชินทร์ธร จันทร์พร้อย)

วิศวกรโยธาท่านาการ

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวิติ รองพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	งานตีเส้นจราจร (แบ่งช่องจราจร+ทางม้าลาย+เส้นหยุด+Rumble Strips 2 ชุด)							
5.1	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint	ตร.ม.	92.50	260.00	24,050.00	1.3984	363.58	33,631.52
6	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
6.1	งานรื้อท่อกลมเดิม Ø 0.40 ม.	ม.	-	32.29	-	1.3984	45.15	-
6.2	งานย้ายตำแหน่งท่อกลมเดิมขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	185.26	-	1.3984	259.07	-
6.3	งานวางท่อกสล. ขนาด Ø 0.30 ม. (มอก. ชั้น 3)	ม.	-	445.05	-	1.3984	622.36	-
6.4	งานวางท่อกสล. ขนาด Ø 0.40 ม. (มอก. ชั้น 3)	ม.	-	1,028.17	-	1.3984	1,437.79	-
6.5	งานวางท่อกสล. ขนาด Ø 0.60 ม. (มอก. ชั้น 3)	ม.	238.00	1,564.99	372,467.62	1.3984	2,188.48	520,858.72
6.6	งานวางท่อกสล. ขนาด Ø 0.80 ม. (มอก. ชั้น 3)	ม.	-	2,092.16	-	1.3984	2,925.68	-
6.7	งานวางท่อกสล. ขนาด Ø 1.00 ม. (มอก. ชั้น 3)	ม.	-	2,962.61	-	1.3984	4,142.91	-
6.8	งานวางท่อกสล. ขนาด Ø 1.20 ม. (มอก. ชั้น 3)	ม.	-	3,965.63	-	1.3984	5,545.54	-
6.9	งานทรายมหลังท่อ	ลบ.ม	71.40	136.18	9,723.25	1.3984	190.43	13,597.00
7	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
7.1	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง	2.00	4,067.18	8,134.36	1.3984	5,687.54	11,375.09
7.2	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง	-	5,975.44	-	1.3984	8,356.06	-
7.3	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง	-	7,884.19	-	1.3984	11,025.25	-
7.4	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง	-	4,923.13	-	1.3984	6,884.50	-
7.5	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง	-	7,653.35	-	1.3984	10,702.44	-
7.6	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง	-	10,420.09	-	1.3984	14,571.45	-
7.7	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง	-	5,788.55	-	1.3984	8,094.71	-
7.8	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง	-	9,509.42	-	1.3984	13,297.97	-
7.9	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง	-	12,809.02	-	1.3984	17,912.13	-
8	งานบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็ก							
8.1	บ่อกักสำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม.	บ่อ	20.00	4,868.72	97,374.40	1.3984	6,808.42	136,168.36
8.11	งานต่อปากบ่อกัก	บ่อ	20.00	651.24	13,024.71	1.3984	910.69	18,213.76
8.12	งานฝาเหล็กปิดบ่อกัก	ชุด	20.00	3,131.02	62,620.40	1.3984	4,378.42	87,568.37
8.2	บ่อกักสำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม.	บ่อ	-	8,206.62	-	1.3984	11,476.14	-
8.21	งานต่อปากบ่อกัก	บ่อ	-	868.31	-	1.3984	1,214.25	-
8.22	งานฝาเหล็กปิดบ่อกัก	ชุด	-	2,046.52	-	1.3984	2,861.85	-
9	งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(R.C.DITCH)							
9.1	งานวางระบายน้ำคสล. (R.C.DITCH)	ม.	-	2,040.70	-	1.3984	2,853.71	-
9.2	งานฝาปิดวางระบายน้ำคสล. (R.C.DITCH)	ม.	-	570.13	-	1.3984	797.26	-
10	งานทางเชื่อมคสล +ทางเชื่อมหน้า รร. หนาเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	124.00	324.11	40,189.64	1.3984	453.24	56,201.19
11	งานขุดย้ายแนวท่อประปา (ท่อ main) + เชื่อมท่อ	เหมา	1.00	12,000.00	12,000.00	1.3984	16,780.80	16,780.80

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิติ ร่องพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประคอง ช่วยแป้น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชินทร์ธร จันทร์พร้อม)

วิศวกรโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวิติ ร่องพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิติ ร่องพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลนาสาร

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายพยงค์ สงวนถ้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	งานป้ายจราจร							
	12.1 ป้ายแนะนำ น-1 รวมเสาป้าย 1 ต้น	ป้าย	-	4,730.00	-	1.3984	6,614.43	-
	12.2 ป้ายแนะนำ น-1/1(ขนาดป้ายจราจร2)รวมเสาป้าย1 ต้น	ป้าย	-	2,430.00	-	1.3984	3,398.11	-
	12.3 ป้ายแนะนำ น-2 (1ชุด มี 3 ชั้น) รวมเสาป้าย 2 ต้น	ชุด	-	17,220.00	-	1.3984	24,080.45	-
	12.4 ป้ายแนะนำ น-3 (1ชุด มี 3 ชั้น) รวมเสาป้าย 2 ต้น	ชุด	-	15,490.00	-	1.3984	21,661.22	-
	12.5 ป้ายแนะนำ น-2 รวมเสาป้าย 2 ต้น	ป้าย	-	7,730.00	-	1.3984	10,809.63	-
	12.6 ป้ายเตือน ต-11(ขนาดป้ายจราจร1)รวมเสาป้าย1ต้น	ป้าย	-	1,870.00	-	1.3984	2,615.01	-
	12.7 ป้ายเตือน ต-13(ขนาดป้ายจราจร1)รวมเสาป้าย1ต้น	ป้าย	-	1,870.00	-	1.3984	2,615.01	-
	12.8 ป้ายเตือน ต-14(ขนาดป้ายจราจร1)รวมเสาป้าย1ต้น	ป้าย	-	1,870.00	-	1.3984	2,615.01	-
	12.9 ป้ายเตือน ต-75(ขนาดป้ายจราจร1)รวมเสาป้าย1ต้น	ป้าย	-	1,870.00	-	1.3984	2,615.01	-
	12.10 งานรื้อป้ายจราจรเดิมพร้อมขนย้าย	ป้าย	-	1,000.00	-	1.3984	1,398.40	-
13	ป้ายโครงการก่อสร้าง (เหล็ก)	ป้าย	1.00	-	-	1.3984	-	-
รวมค่าก่อสร้าง								1,643,645.18

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

1,175,375.56

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3984

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิติ ร่องพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประคอง ช่วยแป้น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชรินทร์ธร จันทรพร้อย)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวิติ ร่องพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิติ ร่องพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลนาสาร

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายพยงค์ สงวนถ้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร

ภายใต้เงื่อนไข

- หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2536 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน กันยายน 2563

- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร