

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการการ โครงการซ่อมแซมคอสะพานครูแรม หมู่ที่ ๑ และซ่อมแซมท่อระบายน้ำ
คสล.ถนนสายศาลาเวช หมู่ที่ ๖ ตำบลนาสาร จำนวน ๒ จุด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาสาร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เป็นเงิน ๑๔๖,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป

๓.๑ งานซ่อมแซมคอสะพานครูแรม หมู่ที่ ๑ โดยทำการรื้อถอนคอสะพานที่
ชำรุดออกและทำการซ่อมแซมโดยใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด ๐.๐๕x๐.๓๐x๓.๐๐ เมตร
หรือไม่น้อยกว่า ๒๙.๗๐ ตารางเมตร ปิดกั้นดินถมคอสะพาน พร้อมเทคอนกรีตยึดแผ่น
พื้นด้านล่าง และทำการใช้วัสดุหินคลุกผ่านตะแกรงถมบริเวณคอสะพาน จำนวนไม่น้อย
กว่า ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และลงวัสดุหินคลุกทำผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า
๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบล
นาสารกำหนด

๓.๒ งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายศาลาเวช หมู่ที่ ๖ โดยทำการขุด
ปรับพื้นที่ให้พร้อมสำหรับจัดเรียงท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร บริเวณปลาย
ท่อด้านข้างซ้ายใช้ไม้เสาเข็มขนาด Ø ๓ นิ้ว x ๓.๐๐ เมตร กันป้องกันดินถมบริเวณ
ปลายท่อระบายน้ำ คสล. และถมดินเสริมไหล่ทางที่ชำรุด จำนวนไม่น้อยกว่า
๒๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลนาสารกำหนด
รายละเอียดตามแปลนและแผนที่ของเทศบาลตำบลนาสาร จำนวน ๑ โครงการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑๑๙,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ ราคากลางค่าก่อสร้าง
- ๕.๒ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จ.นครศรีธรรมราช
- ๕.๓ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา น้ำมันเชื้อเพลิง
- ๕.๔ บัญชีค่าแรงงาน
- ๕.๕ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๖ ล้อ
- ๕.๖ รายการคำนวณค่างานต้นทุน
- ๕.๗ มาตรฐานค่าใช้จ่ายเครื่องจักรกลต่อชั่วโมง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๖.๑ นายวิติ รองพินิจ
- ๖.๒ นายจารุเกียรติ มalarัตน์
- ๖.๓ นายประคอง ช่วยแป้น

ร่างขอบเขตของงาน(Terms Of Reference : TOR)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑,๖
ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ความเป็นมา

ตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ลำดับที่ ๓.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข้อ ๓.๒.๑ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า ๘๙ ตั้งไว้ ๑,๑๕๒,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่นค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำ เพิ่มเติมปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบเสียงตามสาย อาคารในความรับผิดชอบของเทศบาล ฯลฯ ซึ่งมีงบประมาณเบิกจ่ายได้ ๖๗๙,๕๐๐.- ปรากฏตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หน้า ๒๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำและคอสะพานक्रम หมู่ที่ ๖,๑ ตำบลนาสาร วงเงินงบประมาณ ๑๔๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

สภาพเดิม คอสะพานक्रमและท่อระบายน้ำ คสล.ลอดผ่านถนนสายศาลาเวช หมู่ที่๑,๖ เกิดการชำรุดผิวจากรถเกิดการทรุดตัว ซึ่งต้องทำการซ่อมแซมดังนี้

๑.๑ ผิวจากรถบริเวณคอสะพานเกิดการทรุดตัวเป็นโพรงลึกถึงเสาตอม่อสะพานด้านล่าง สาเหตุเนื่องจากช่วงฤดูน้ำหลากที่ผ่านมามีกระแสน้ำได้กัดเซาะดินบริเวณเสาตอม่อได้คอสะพาน เมื่อมีรถบรรทุกหนักวิ่งผ่านทำให้ผิวจากรถบริเวณคอสะพานเกิดการทรุดตัว

รายละเอียดของโครงการที่จะดำเนินการซ่อมแซม โดยทำการขุดรื้อคอสะพานเดิมที่ชำรุดออก และทำการซ่อมแซมโดยใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด ๐.๐๕x๐.๓๐x๑.๐๐ ม. ไม่น้อยกว่า ๒๙.๗ ตร.ม.ปิดกั้นดินถมบริเวณคอสะพานพร้อมเทคอนกรีตยึดแผ่นพื้นด้านล่าง และทำการการใช้วัสดุหินผ่านตะแกรงถมบริเวณคอสะพานจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมลงวัสดุหินคลุกทำผิวจากรถ จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ (ดำเนินการซ่อมแซมตามรูปแบบของเทศบาลนาสารกำหนด)

๑.๒ ท่อระบายน้ำถนนสายศาลาเวชผิวจากรถบริเวณไหล่ทางเกิดการชำรุดเนื่องจากช่วงฤดูน้ำหลากที่ผ่านมามีกระแสน้ำได้กัดเซาะดินบริเวณไหล่ทางได้ผิวจากรถแอสฟัลท์คอนกรีตเมื่อมีรถบรรทุกหนักวิ่งผ่านทำให้เกิดการแตกร้าว และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. บริเวณปลายท่อด้านข้างซ้ายถูกกระแสน้ำกัดเซาะพลัดตกลงในลำห้วย จำนวน ๑ ท่อน ทำให้ผู้ใช้เส้นทางเกิดความไม่สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

รายละเอียดของโครงการที่จะดำเนินการซ่อมแซม โดยทำการขุดปรับพื้นที่พร้อมจัดเรียงท่อระบายน้ำ คสล. Ø๐.๖๐x๑.๐๐ ม. บริเวณปลายท่อด้านข้างซ้าย พร้อมใช้ไม้เสาเข็มขนาด Ø ๓"x๓.๐๐ ม.กั้นป้องกันดินถมบริเวณปลายท่อระบายน้ำ คสล. และทำการถมดินเสริมไหล่ทางที่ชำรุดจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ลบ.ม.(ดำเนินการซ่อมแซมตามรูปแบบของเทศบาลนาสารกำหนด)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ถนนมีความมั่นคงแข็งแรงใช้งานได้ทุกช่วงฤดูกาล

๒.๒ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา

๒.๓ เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เสนอราคาดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลนาสาร ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการป.ป.ช. กำหนด

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานครุแรม และท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายศาลาเวช หมู่ที่๑,๖ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดสถานที่ซ่อมแซมมีดังนี้

๔.๑ ซ่อมแซมคอสะพานครุแรม หมู่ที่๑ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการขุดรื้อคอสะพานเดิมที่ชำรุดออกและทำการซ่อมแซมโดยใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด ๐.๐๕x๐.๓๐x๑.๐๐ ม. ไม่น้อยกว่า ๒๙.๗ ตร.ม. ปิดกั้นดินถมบริเวณคอสะพานพร้อมเทคอนกรีตยึดแผ่นพื้นด้านล่าง และทำการการใช้วัสดุหินผ่านตะแกรงถมบริเวณคอสะพานจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมลงวัสดุหินคลุกทำผิวจราจร จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ (ดำเนินการซ่อมแซมตามรูปแบบของเทศบาลนาสารกำหนด)

๔.๒ ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายศาลาเวช หมู่ที่๖ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการขุดปรับพื้นที่พร้อมจัดเรียงท่อระบายน้ำ คสล. ๑๐.๖๐x๑.๐๐ ม. บริเวณปลายท่อด้านข้างซ้าย พร้อมใช้ไม้เสาเข็มขนาด ๑ ๓"x๓.๐๐ ม. กั้นป้องกันดินถมบริเวณปลายท่อระบายน้ำ คสล. และทำการถมดินเสริมไหล่ทางที่ชำรุดจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ลบ.ม. (ดำเนินการซ่อมแซมตามรูปแบบของเทศบาลนาสารกำหนด)

โดยผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซมตามรูปแบบที่กำหนดและรายการก่อสร้าง ตลอดจนวัสดุ หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่จำเป็นต้องมีหรือทำให้เป็นไปตามปกติวิสัยในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์จนใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้างทุกประการ

๕. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและการส่งมอบ

ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานครูแรม หมู่ที่๑ และท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายศาลาเวช หมู่ที่๖ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง จำนวนงวดในการส่งมอบ ๑ งวดงวดที่ ๑ (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง

๖. การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดและเสียหายจากการใช้งานตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดที่ได้เสนอมาทั้งหมด เป็นระยะเวลา ๓ เดือน

๗. วงเงินในการจัดหา

วงเงิน ๑๔๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข้อ ๓.๒.๑ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่นค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำ เพิ่มเติมปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบเสียงตามสาย อาคารในความรับผิดชอบของเทศบาล ฯลฯ

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๙. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
กองคลัง เทศบาลตำบลนาสาร (งานพัสดุและทรัพย์สิน)
โทรศัพท์ ๐-๗๕๗๗-๖๓๒๖๕ ต่อ ๒๐๑, ๒๐๒
โทรสาร ๐-๗๕๗๖-๓๒๖๖๖

(ลงชื่อ)


(นายวิติ รongพิณิจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายจารุเกียรติ มาลารัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายประคอง ช่วยแป้น)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมคอสระพานครุแรมและท่อระบายน้ำ คสล.ถนนศาลาเวฬ หมู่ที่ 1.6 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

ตามแบบเลขที่ - ระยะเวลาดำเนินการ

30

วัน

ผู้ประมาณราคา นายประทอง ช่วยเป็น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานซ่อมแซมคอสระพานครุแรม							
	1.1 งานรื้อถอนคอสระพานที่ชำรุด							
	ค่าขนย้ายเครื่องจักร(LS)	รายการ	1	4,000.00	4,000	1.0000	4,000.00	4,000.00
	ค่าเครื่องจักรขุดรื้อคอสระพาน(รถขุดดินตะขบ ขนาด145-168)	ชม.	4	1,126.16	4,505	1.2782	1,439.46	5,757.8
	1.2 งานซ่อมแซมคอสระพานที่ชำรุด							
	ค่าแผ่นพื้นสำเร็จรูปขนาด 0.05x0.30x3.00 ม.	ตร.ม.	29.7	350	10,395	1.2782	447.37	13,286.9
	ค่าคอนกรีต 240 ksc'	ลบ.ม.	3	2,418	7,254	1.2782	3,090.69	9,272.1
	ค่าเครื่องจักรดำเนินงาน (รถขุดดินตะขบ ขนาด145-168)	ชม.	8	1,126.16	9,009	1.2782	1,439.46	11,515.7
	ค่าหินผ่านตะแกรง	ลบ.ม.	30	463.40	13,902	1.2782	592.32	17,769.7
	ค่าหินคลุกทำผิวจราจร	ลบ.ม.	8	406.17	3,249	1.2782	519.17	4,153.3
	รวม1							65,755.5
2	งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายศาลาเวฬ							
	2.1 งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ							
	ค่าขนย้ายเครื่องจักร(LS)	รายการ	1	2,000.00	2,000	1.0000	2,000.00	2,000.00
	ค่าเครื่องจักรปรับปรุงพื้นที่(รถขุดดินตะขบ ขนาด(70-95)	ชม.	8	636.02	5,088	1.2782	812.96	6,503.6
	2.2 งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่ชำรุด							
	ค่าเครื่องจักรดำเนินงาน (รถขุดดินตะขบ ขนาด(70-95)	ชม.	16	636.02	10,176	1.2782	812.96	13,007.3
	ค่าไม้เสาเข็มØ3"x3.00 ม.	ท่อน	20	120	2,400	1.2782	153.38	3,067.7
	ค่าวัสดุปิดกันดินถม(LS)	รายการ	1	1,500	1,500	1.2782	1,917.30	1,917.3
	ค่าดินถมขนหน้าท่อ+ไหล่ทาง	ลบ.ม.	24	407.40	9,778	1.2782	520.74	12,497.7
	ค่าคอนกรีต 240ksc+ค่าแรง	ลบ.ม.	6.0	2,418	14,508	1.2782	3,090.69	18,544.1
	ค่าเหล็กØ 6 มม.	กก.	33.3	27.2	906	1.2782	34.77	1,157.7
	ค่าเหล็กØ 12 มม.	กก.	100.3	24.5	2,458	1.2782	31.32	3,142.2
	ค่าตะปูคละ1.5"-3"	กก.	12	40	480	1.2782	51.13	613.5
	ค่าลวดผูกเหล็ก	กก.	5	45	225	1.2782	57.52	287.6
	ค่าไม้แบบ+ค่าแรง	ตร.ม.	15	504	7,560	1.2782	644.21	9,663.2
	ค่าคอนกรีต 240kscซ่อมแซมผิวจราจร	ลบ.ม.	2	2,418	4,836	1.2782	3,090.69	6,181.4
	รวม2							54,235.2
	TOTAL							119,990.70

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

114,229.47

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.2782

ป้ายโครงการก่อสร้าง (เหล็ก)

-

คิดเป็นงบประมาณ

119,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวิศิธรองพินิจ)

ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจารุเกียรติ มลารัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายประคอง ช่วยเป็น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ
(นายวิศิธรองพินิจ)

ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายอริศม อนันตธนวิทย์)

ปลัดเทศบาลตำบลนาสาร

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายพงษ์ศักดิ์ สงวนชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร

- ภายใต้เงื่อนไข -หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๙๗๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๑๔๔ ลว ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๖ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 - ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา เดือน เมษายน ๒๕๖๑
 - ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง ๒๘.๐๐ - ๒๘.๙๙