

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานเขียร์-ทุ่งไเสกา หมู่ที่ ๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาสาร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง งานทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวิติ รองพินิจ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะกรรมการ
๗.๒ นายจารุเกียรติ มาลาร์ตัน	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายประคอง ช่วยแป้น	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

กองคลัง
เลขที่รับ ๑๘๖
วันที่รับ 19 ต.ค. 2561
เวลา.....น.

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาสาร (งานก่อสร้าง)

ที่ นศ ๕๖๔๐๓.๑/ ๒๒๘

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบแบบรูปารายการงานก่อสร้างและราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

งานพัสดุและทรัพย์สิน
เลขที่รับ ๕๒๖
วันที่รับ 19 ต.ค. 2561
เวลา.....น.

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาสาร ที่ ๖๓๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานเชียร-ทุ่งไสคา หมู่ที่ ๖ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาสารกำหนด จำนวน ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณสำรองเงินสะสม (ในส่วนอำนาจการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด) โดยให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรคสาม และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลาง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแบบรูปารายการงานก่อสร้างและราคากลางงานก่อสร้างตามคำสั่งที่ย่างถึง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้น แล้วเสร็จในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งราคากลางที่กำหนดขึ้นมาใหม่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น จากวงเงินงบประมาณที่กำหนดไว้ คือ ๕๓๐,๐๐๐.-บาท. แต่เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างไว้เพียง ๔๙๗,๐๐๐.- บาท ดังนั้นราคากลางในการจัดจ้าง ครั้งนี้ คือ ๔๙๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและการคำนวณราคากลาง พร้อมแหล่งที่มาของราคากลาง ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบแบบรูปารายการงานก่อสร้างและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวิติ รongพินิจ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายประคอง ชว่แป้น)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายจารุเกียรติ มลารัตน์)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร

คณะกรรมการแบบรูปารายการงานก่อสร้างและราคากลางตามคำสั่ง ที่ ๖๓๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ ต.ค. ๖๑ ได้กำหนดแบบรูปารายการงานก่อสร้างและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานเชียร-ทุ่งไสคา หมู่ที่ ๖ ตำบลนาสาร จำนวน ๑ โครงการ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๑ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบแบบรูปารายการงานก่อสร้างและราคากลางต่อไป

(นางอรุษา ตามภานนท์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ/เจ้าหน้าที่

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑



(นางเพ็ญศรี นิลวานิช)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๑



(นายอนันต์ อนันตธนวิทย์)

ปลัดเทศบาลตำบลนาสาร

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๑

(นายพยงค์ สงวนถ้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร

๒๖ ต.ค. ๒๕๖๑

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง งานทาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพะพระหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สะพานเขียว - หุ่งไผ่คา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร อำเภอพะพระหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 220.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ตามแบบเลขที่ - ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
1	เกรดปรับเกลี่ยคันทางเดิม	880.00	ตร.ม.	1.79	1,575.20	1.4019	2.51	2,208.27
2	ทรายหยาบรองพื้น	44.00	ลบ.ม.	421.29	18,536.76	1.4019	590.61	25,986.68
3	คอนกรีตผสมเสร็จ (fc' 240 ksc)	132.00	ลบ.ม.	2,325.12	306,915.84	1.4019	3,259.59	430,265.32
4	ตะแกรงลวด WIRE MESH @ 0.20x0.20#							
	(ขนาด 4.0x4.0 mm.)	880.00	ตร.ม.	32.83	28,890.40	1.4019	46.02	40,501.45
5	งานแบบหล่อคอนกรีต	220.00	เมตร	21.94	4,826.80	1.4019	30.76	6,766.69
6	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB19	0.04	ตัน	26,905.19	958.26	1.4019	37,718.39	1,343.38
7	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB15	0.09	ตัน	25,875.29	2,440.45	1.4019	36,274.57	3,421.27
8	ท่อ PVC.+CAP (ความยาว 0.25 ม.)	32.00	อัน	8.10	259.06	1.4019	11.35	363.18
9	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	22.00	ลิตร	71.03	1,562.73	1.4019	99.58	2,190.80
10	หินคลุกไหล่ทาง	33.00	ลบ.ม.	386.59	12,757.47	1.4019	541.96	17,884.70
11	ป้ายโครงการก่อสร้าง (เหล็ก)	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-
TOTAL								530,931.74

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

378,722.97

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.4019

ป้ายโครงการก่อสร้าง (เหล็ก)

-

คิดเป็นงบประมาณ

530,000.00

ราคาเฉลี่ยประมาณ

602.27 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิติ รองพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายวิติ รองพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจารุเกียรติ มาลารัตน์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายอธิคม อนันตธนวิทย์)

ปลัดเทศบาลตำบลนาสาร

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประคอง ช้วยแป้น)

นายช่างโยธานำงาน

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายพยงค์ สงวนถ้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร

ภายใต้เงื่อนไข

- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๙๗๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒.๕/ว ๓๙๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบกรณออกแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ราคาวัดก่อสร้าง สนน.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดนครศรีฯ เดือน กันยายน 2561,ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงใช้สำหรับอำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท.